質　疑　応　答　書

業務名	（仮称）広陵町東部地区防災コミュニティセンター新築工事（広陵町東部地区農業研修センター建替工事）	質疑年月日	令和８年　１０月２６日	回答年月日	令和８年　１１月　２日	回答者	広陵町長　吉村　裕之（公印省略）

番号	図番	質疑概要	質疑	回答	備考
1		入札公告	本工事の工期は広陵町議会の契約承認議決日からとなっております。現在、他工事従事中の技術者を配置する場合、いつまでに従事を終了していれば配置可能でしょうか。	契約承認議決日は令和８年 12 月 21 日を予定しております。	
2		入札公告	落札者決定基準における配置予定技術者の同種工事実績について、延べ面積200㎡以上かつS造の新築工事であれば、建物用途は問わないとの理解でよろしいでしょうか。また、技術提案書等 様式10は、配置予定技術者を複数名分記載して提出することは可能でしょうか。	同種工事実績について、お見込みのとおりです。 配置予定技術者は複数名提出することは可能ですが、様式10を配置予定技術者ごとに提出してください。	
3		入札公告	延べ面積 200 ㎡以上とは、1 棟当たりの延べ面積を指すのか、複数棟の場合は施工合計延べ面積を指すのかご教示ください。	延べ面積は1棟あたり 200 ㎡以上とします。	
4			図面名は本工事名称として読み替えてよろしいですか。	お見込みのとおりです。	
5	A-2	施工条件	仮設工事に足場の仕様がありません。任意仮設と判断しております。よろしいですか	宜しいです。受注者の責任の下、選定ください。	
6	A-55	施工内容	間仕切りレールについて、鉄骨工事範囲は受ケネコまでとして良いですか。	鉄骨工事範囲は受けネコ、レール下地用鉄骨梁、振れ留め（「A-55 移動間仕切詳細図（2）」参照）とします。	

7	A-72	施工内容	「家具詳細図（１」の共通仕様書の１．本体・棚板の所で「両面メラミン化粧パーティクルボードはユニボードピュアHi となっておりますが、添付ファイルの資料の材料（株式会社ヤマシタが製造するマイティボードを同等品として使用してもよろしいですか。	マイティーボード棚板 t20 であれば可とします。(オーダーカット棚板 t20 は小口処理されないため不可。)。	
8	A-80	施工条件	外構計画図(1)に防草ｼｰﾄ+玉砂利と有りますが、範囲をご指示願います。	外構計画図（１）、みんなの広場北側です。 	
9	A-80 A-81	施工内容	外構舗装仕上げ下には、地盤改良工事は無いと考えてよろしいですか。ご指示願います。	地盤改良は付属棟（屋外倉庫）のみであるため、外構舗装仕上げ下には不要です。	
10	D-03	施工条件	外構撤去配置図に、K-22 石碑移設と有りますが、保管場所をご指示願います。	仮設計画図（４）より、STEP2-2 で石碑を撤去・移設となり、保管場所の想定はありません。施工上一時保管が必要な場合は、工事ヤード内としてください。	
11	S-15 S-16	施工内容	長さ４ｍを超える梁は、４m以内に適宜、継手を設けけること。」とありますが、これは「全長４ｍを超える梁は、中央部にＳＰＬ継手を設け、現場搬入時の梁長さは４ｍ以内とする。」と解釈して良いですか。	継手位置は、監理者に承認を得て決定してください。 また、「4m」の縛りは予めのヒアリングによるものであり、長尺の場合、搬入可能であれば長さは監理者協議としてください。	
12	S-22	施工内容	上記の場合、梁中央部の SPL 継手は継手リストと同一で良いですか。また、縦・横胴縁と垂木の全長も４m以内としますか。	適宜設ける継手は継手リストと同一とします。 胴縁、垂木長さは搬入条件に応じて適宜決定してください。	

13	S-17 S-21 S-22	施工内容	柱及び梁の全長が４m以上の場合で現場搬入が可能とした場合、現場継手の減少及び省略は可能ですか。	宜しいです。	
14	S-17 S-22	施工内容	間柱 P2（H-125x125x6.5x9）に現場継手の記載がありません。継手リストのH-125x125x6.5x9と同一として良いですか。	同一として宜しいです。	
【指示事項】					